Projektplanungsbericht

Gespeicherte Projekteingaben und ausgewählte Berechnungsergebnisse

1970-01-02 03:46:40+00:00

Projekt

Dieser Bericht enthält gespeicherte Projekteingaben und die ursprünglichen Ergebnisse der ausgewählten Berechnungen. Landesspezifische Anforderungen sowie die elektrische Auslegung und die Installation müssen noch geprüft werden. Der Bericht erteilt keine Freigabe für die Gesamtanlage.

Projekt	Synthetic multi-hybrid retained-DC integration
Projektreferenz	14cdeea85b6f49e5be4bcc6c629ce308
Eingabeversion	2

Prüfung der Geräteauswahl

Landesspezifische Anforderungen werden in den ausgewählten Berechnungen nicht bewertet.

Der Bericht enthält die Prüfergebnisse für jedes erfasste System und seine Koordinationsgruppe. Die gemeinsame Leistungsabgabe, die Umschaltung auf Notstrombetrieb und die Erfüllung länderspezifischer Anforderungen sind aufgrund der offenen Prüfpunkte noch nicht bestätigt.

Prüfstatus	Weitere Prüfung erforderlich

A · Ausgang des Umrichters

Prüfstatus	Geprüfte Anforderungen erfüllt
Ergebnis	10 kW
Quelldokument · Seite 2	10000 W https://de-linker.com/wp-content/uploads/2026/09/H2-10-30K-T2T3-datasheet-EN-BEU.pdf

A · Leistungsgrenze des Wechselrichters im Netzparallelbetrieb

Im Netzparallelbetrieb darf die geforderte dauerhafte Wirkleistungsabgabe der Batterie die dokumentierte maximale Ausgangsleistung des gesamten Wechselrichters nicht überschreiten, sofern diese Angabe für die gewählten Bedingungen gilt. Gibt die Quelle eine maximale Scheinleistung S an, liefert $|P| \leq S$ lediglich eine notwendige Obergrenze; S darf nicht als Wirkleistungsangabe verwendet werden. Das Einhalten dieser Grenze weist keine Dauerentladeleistung der Batterie nach.

Prüfstatus	Geprüfte Anforderungen erfüllt
Ergebnis	11 kW
Anforderung	5 kW
Quelldokument · Seite 2	11000 VA https://de-linker.com/wp-content/uploads/2026/09/H2-10-30K-T2T3-datasheet-EN-BEU.pdf

A · Netzphasen

Prüfstatus	Geprüfte Anforderungen erfüllt
Ergebnis	3
Anforderung	3

A · PV-Eingangsleistung

Prüfstatus	Geprüfte Anforderungen erfüllt
Ergebnis	20 kWp
Anforderung	2,3 kWp
Quelldokument · Seite 2	20000 Wp https://de-linker.com/wp-content/uploads/2026/09/H2-10-30K-T2T3-datasheet-EN-BEU.pdf

A · PV-Strings und Eingänge

Prüfstatus	Weitere Prüfung erforderlich

A · Erforderliches Zubehör

Prüfstatus	Geprüfte Anforderungen erfüllt
Ergebnis	SAJ BC2-HV1

A · Herstellerangaben zur Kombination

Prüfstatus	Weitere Prüfung erforderlich

A · Anzahl der Module

Prüfstatus	Geprüfte Anforderungen erfüllt
Ergebnis	3
Anforderung	2 – 5

A · Parallelschaltung

Prüfstatus	Geprüfte Anforderungen erfüllt
Ergebnis	1

A · Batteriespannung

Prüfstatus	Geprüfte Anforderungen erfüllt
Quelldokument · Seite 2	180~800 V https://de-linker.com/wp-content/uploads/2026/09/H2-10-30K-T2T3-datasheet-EN-BEU.pdf
Quelldokument · Seite 2	89.6-115.2 / 179.2-230.4 / 268.8-345.6 / 358.4-460.8 / 448-576.0 V https://de-linker.com/wp-content/uploads/2026/09/B2-5-25K-HV1HV5-datasheet-EN-BEU.pdf

A · Verkaufseinheit

Prüfstatus	Geprüfte Anforderungen erfüllt
Quelldokument · Seite 2	Batteriemodul https://de-linker.com/wp-content/uploads/2026/09/B2-5-25K-HV1HV5-datasheet-EN-BEU.pdf

A · Nutzbare Speicherenergie

4,5 × 3 = 13,5 kWh

Prüfstatus	Geprüfte Anforderungen erfüllt
Ergebnis	13,5 kWh
Anforderung	10 kWh

Quelldokument · Seite 2	4.5 kWh https://de-linker.com/wp-content/uploads/2026/09/B2-5-25K-HV1HV5-datasheet-EN-BEU.pdf

A · AC-Dauerleistung bei Entladung

Prüfstatus	Weitere Prüfung erforderlich
Anforderung	5 kW

A · Entladepfad der Batterie

Prüfstatus	Weitere Prüfung erforderlich

A · Phasenanzahl am Netzanschluss der Gesamtanlage

Jedes System muss die im Projekt geforderte Phasenanzahl und Betriebsart unterstützen.

Prüfstatus	Geprüfte Anforderungen erfüllt
Ergebnis	3
Anforderung	3

A · Betriebsart der Gesamtanlage

Jedes System muss die im Projekt geforderte Phasenanzahl und Betriebsart unterstützen.

Prüfstatus	Geprüfte Anforderungen erfüllt
Ergebnis	Netzparallelbetrieb
Anforderung	Netzparallelbetrieb

B · Ausgang des Umrichters

Prüfstatus	Geprüfte Anforderungen erfüllt
Ergebnis	10 kW
Quelldokument · Seite 2	10000 W https://de-linker.com/wp-content/uploads/2026/09/H2-10-30K-T2T3-datasheet-EN-BEU.pdf

B · Leistungsgrenze des Wechselrichters im Netzparallelbetrieb

Im Netzparallelbetrieb darf die geforderte dauerhafte Wirkleistungsabgabe der Batterie die dokumentierte maximale Ausgangsleistung des gesamten Wechselrichters nicht überschreiten, sofern diese Angabe für die gewählten Bedingungen gilt. Gibt die Quelle eine maximale Scheinleistung S an, liefert $|P| \leq S$ lediglich eine notwendige Obergrenze; S darf nicht als Wirkleistungsangabe verwendet werden. Das Einhalten dieser Grenze weist keine Dauerentladeleistung der Batterie nach.

Prüfstatus	Geprüfte Anforderungen erfüllt
Ergebnis	11 kW
Anforderung	5 kW
Quelldokument · Seite 2	11000 VA https://de-linker.com/wp-content/uploads/2026/09/H2-10-30K-T2T3-datasheet-EN-BEU.pdf

B · Netzphasen

Prüfstatus	Geprüfte Anforderungen erfüllt
Ergebnis	3
Anforderung	3

B · PV-Eingangsleistung

Prüfstatus	Geprüfte Anforderungen erfüllt
Ergebnis	20 kWp
Anforderung	0,46 kWp
Quelldokument · Seite 2	20000 Wp https://de-linker.com/wp-content/uploads/2026/09/H2-10-30K-T2T3-datasheet-EN-BEU.pdf

B · PV-Strings und Eingänge

Prüfstatus	Weitere Prüfung erforderlich

B · Erforderliches Zubehör

Prüfstatus	Geprüfte Anforderungen erfüllt
Ergebnis	SAJ BC2-HV1

B · Herstellerangaben zur Kombination

Prüfstatus	Weitere Prüfung erforderlich

B · Anzahl der Module

Prüfstatus	Geprüfte Anforderungen erfüllt
Ergebnis	3
Anforderung	2 – 5

B · Parallelschaltung

Prüfstatus	Geprüfte Anforderungen erfüllt
Ergebnis	1

B · Batteriespannung

Prüfstatus	Geprüfte Anforderungen erfüllt
Quelldokument · Seite 2	180~800 V https://de-linker.com/wp-content/uploads/2026/09/H2-10-30K-T2T3-datasheet-EN-BEU.pdf
Quelldokument · Seite 2	89.6-115.2 / 179.2-230.4 / 268.8-345.6 / 358.4-460.8 / 448-576.0 V https://de-linker.com/wp-content/uploads/2026/09/B2-5-25K-HV1HV5-datasheet-EN-BEU.pdf

B · Verkaufseinheit

Prüfstatus	Geprüfte Anforderungen erfüllt
Quelldokument · Seite 2	Batteriemodul https://de-linker.com/wp-content/uploads/2026/09/B2-5-25K-HV1HV5-datasheet-EN-BEU.pdf

B · Nutzbare Speicherenergie

4,5 × 3 = 13,5 kWh

Prüfstatus	Geprüfte Anforderungen erfüllt
Ergebnis	13,5 kWh
Anforderung	10 kWh

Quelldokument · Seite 2	4.5 kWh https://de-linker.com/wp-content/uploads/2026/09/B2-5-25K-HV1HV5-datasheet-EN-BEU.pdf

B · AC-Dauerleistung bei Entladung

Prüfstatus	Weitere Prüfung erforderlich
Anforderung	5 kW

B · Entladepfad der Batterie

Prüfstatus	Weitere Prüfung erforderlich

B · Phasenanzahl am Netzanschluss der Gesamtanlage

Jedes System muss die im Projekt geforderte Phasenanzahl und Betriebsart unterstützen.

Prüfstatus	Geprüfte Anforderungen erfüllt
Ergebnis	3
Anforderung	3

B · Betriebsart der Gesamtanlage

Jedes System muss die im Projekt geforderte Phasenanzahl und Betriebsart unterstützen.

Prüfstatus	Geprüfte Anforderungen erfüllt
Ergebnis	Netzparallelbetrieb
Anforderung	Netzparallelbetrieb

Zugewiesene PV-Nennleistung

Dies sind die den einzelnen Systemen zugewiesenen Projektanforderungen. Die verfügbare Energie und Leistung am gemeinsamen Anschlusspunkt sind noch nicht bestätigt.

Prüfstatus	Geprüfte Anforderungen erfüllt
Ergebnis	2,76 kWp
Anforderung	2,76 kWp

Zugewiesener Zielwert für die nutzbare Energie

Dies sind die den einzelnen Systemen zugewiesenen Projektanforderungen. Die verfügbare Energie und Leistung am gemeinsamen Anschlusspunkt sind noch nicht bestätigt.

Prüfstatus	Geprüfte Anforderungen erfüllt
Ergebnis	20 kWh
Anforderung	10 kWh

Zugewiesener Zielwert für die Dauerentladeleistung

Dies sind die den einzelnen Systemen zugewiesenen Projektanforderungen. Die verfügbare Energie und Leistung am gemeinsamen Anschlusspunkt sind noch nicht bestätigt.

Prüfstatus	Geprüfte Anforderungen erfüllt
Ergebnis	10 kW
Anforderung	5 kW

Nutzbare Energie am gemeinsamen Anschlusspunkt

Die gemeinsame Leistungsabgabe erfordert eine Prüfung der einzelnen Systeme mit ihren zugewiesenen Anforderungen sowie des gemeinsamen Anschlusspunkts.

Prüfstatus	Weitere Prüfung erforderlich
Anforderung	10 kWh

Dauerentladeleistung am gemeinsamen Anschlusspunkt

Die gemeinsame Leistungsabgabe erfordert eine Prüfung der einzelnen Systeme mit ihren zugewiesenen Anforderungen sowie des gemeinsamen Anschlusspunkts.

Prüfstatus	Weitere Prüfung erforderlich
Anforderung	5 kW

Komponenten und Herstellervorgaben

A · Der H2 T3 wird mit einem Smart Meter, drei Stromwandlern und einem 10 m langen Zähler-Kommunikationskabel geliefert (H2-Handbuch, Abschnitt 2.2 Auspacken, PDF-S. 36 englisch / S. 7 deutsch).

B · Der H2 T3 wird mit einem Smart Meter, drei Stromwandlern und einem 10 m langen Zähler-Kommunikationskabel geliefert (H2-Handbuch, Abschnitt 2.2 Auspacken, PDF-S. 36 englisch / S. 7 deutsch).

A · SAJs B2-Datenblatt nennt B2-5.0 bis B2-25.0 als ein bis fünf BU2-5.0-Module mit einem Steuermodul BC2-HV1, und das B2-Handbuch (V1.2, PDF-S. 5) gibt an, dass die B2 nur als solches Set eingesetzt werden kann: Das Steuermodul ist ein eigener Artikel.

A · Die SAJ-Konfigurationsanleitung V1.0 (Abschnitt 2) gibt das System der H2-Serie als H2 + BC2 + BU2 an. Das SAJ-Datenblatt der B2 nennt B2-5.0 bis B2-25.0 als ein bis fünf BU2-5.0-Module mit einem Steuermodul BC2-HV1, und das SAJ-Handbuch der B2 (V1.2, PDF-S. 5) gibt an, dass die B2 nur im Verbund mit dem Hochvolt-Speicherwechselrichter der SAJ-H2-Serie eingesetzt werden kann. Die Listung umfasst die B2-5.0 mit einem Modul nicht; ihre Betriebsspannung liegt unter dem Batteriespannungsbereich des H2 T3.

A · Ein einzelnes BU2-5.0-Modul arbeitet mit 89,6 bis 115,2 V (diese Werte nennt das SAJ-Datenblatt der B2 für die B2-5.0 mit einem Modul), unterhalb des Batteriespannungsbereichs des H2 T3 von 180 bis 800 V; zwei Module arbeiten mit 179,2 bis 230,4 V.

B · SAJs B2-Datenblatt nennt B2-5.0 bis B2-25.0 als ein bis fünf BU2-5.0-Module mit einem Steuermodul BC2-HV1, und das B2-Handbuch (V1.2, PDF-S. 5) gibt an, dass die B2 nur als solches Set eingesetzt werden kann: Das Steuermodul ist ein eigener Artikel.

B · Die SAJ-Konfigurationsanleitung V1.0 (Abschnitt 2) gibt das System der H2-Serie als H2 + BC2 + BU2 an. Das SAJ-Datenblatt der B2 nennt B2-5.0 bis B2-25.0 als ein bis fünf BU2-5.0-Module mit einem Steuermodul BC2-HV1, und das SAJ-Handbuch der B2 (V1.2, PDF-S. 5) gibt an, dass die B2 nur im Verbund mit dem Hochvolt-Speicherwechselrichter der SAJ-H2-Serie eingesetzt werden kann. Die Listung umfasst die B2-5.0 mit einem Modul nicht; ihre Betriebsspannung liegt unter dem Batteriespannungsbereich des H2 T3.

B · Ein einzelnes BU2-5.0-Modul arbeitet mit 89,6 bis 115,2 V (diese Werte nennt das SAJ-Datenblatt der B2 für die B2-5.0 mit einem Modul), unterhalb des Batteriespannungsbereichs des H2 T3 von 180 bis 800 V; zwei Module arbeiten mit 179,2 bis 230,4 V.

A · Quelldokument · Seite 36	https://de-linker.com/wp-content/uploads/2026/10/SAJ_H2_10-30K_User-Manual_DE-EN_EU.pdf https://de-linker.com/wp-content/uploads/2026/10/SAJ_H2_10-30K_User-Manual_DE-EN_EU.pdf
B · Quelldokument · Seite 36	https://de-linker.com/wp-content/uploads/2026/10/SAJ_H2_10-30K_User-Manual_DE-EN_EU.pdf https://de-linker.com/wp-content/uploads/2026/10/SAJ_H2_10-30K_User-Manual_DE-EN_EU.pdf
A · Quelldokument	https://de-linker.com/wp-content/uploads/2026/09/H2_HS2_HS3_AS2_AS3_Configuration_Instructions_V1.0_en.pdf https://de-linker.com/wp-content/uploads/2026/09/H2_HS2_HS3_AS2_AS3_Configuration_Instructions_V1.0_en.pdf
A · Quelldokument	https://de-linker.com/wp-content/uploads/2026/10/B2-5.0-HV1-HV5-user-manual-EN-EU.pdf https://de-linker.com/wp-content/uploads/2026/10/B2-5.0-HV1-HV5-user-manual-EN-EU.pdf

A · Quelldokument · Seite 2	https://de-linker.com/wp-content/uploads/2026/09/B2-5-25K-HV1HV5-datasheet-EN-BEU.pdf https://de-linker.com/wp-content/uploads/2026/09/B2-5-25K-HV1HV5-datasheet-EN-BEU.pdf
A · Quelldokument · Seite 37	https://de-linker.com/wp-content/uploads/2026/10/SAJ_H2_10-30K_User-Manual_DE-EN_EU.pdf https://de-linker.com/wp-content/uploads/2026/10/SAJ_H2_10-30K_User-Manual_DE-EN_EU.pdf
B · Quelldokument	https://de-linker.com/wp-content/uploads/2026/09/H2_HS2_HS3_AS2_AS3_Configuration_Instructions_V1.0_en.pdf https://de-linker.com/wp-content/uploads/2026/09/H2_HS2_HS3_AS2_AS3_Configuration_Instructions_V1.0_en.pdf
B · Quelldokument	https://de-linker.com/wp-content/uploads/2026/10/B2-5.0-HV1-HV5-user-manual-EN-EU.pdf https://de-linker.com/wp-content/uploads/2026/10/B2-5.0-HV1-HV5-user-manual-EN-EU.pdf
B · Quelldokument · Seite 2	https://de-linker.com/wp-content/uploads/2026/09/B2-5-25K-HV1HV5-datasheet-EN-BEU.pdf https://de-linker.com/wp-content/uploads/2026/09/B2-5-25K-HV1HV5-datasheet-EN-BEU.pdf
B · Quelldokument · Seite 37	https://de-linker.com/wp-content/uploads/2026/10/SAJ_H2_10-30K_User-Manual_DE-EN_EU.pdf https://de-linker.com/wp-content/uploads/2026/10/SAJ_H2_10-30K_User-Manual_DE-EN_EU.pdf

Vorläufige Stückliste

Diese Liste führt die ausgewählten Geräte, die Module der gespeicherten Dachbelegung und dokumentierte mitgelieferte Komponenten zusammen. Mengen erscheinen, soweit sie feststehen. Montagesystem, Leitungen, Schutzkomponenten und weitere Installationsmaterialien müssen noch projektspezifisch ausgelegt werden.

Menge	Produkt	Referenz	Lieferumfang
2 St.	SAJ H2-10K-T3	DLK-SAJ-H210KT3	Ausgewählte Geräte
2 St.	SAJ BC2-HV1	DLK-SAJ-BC2HV1	Ausgewählte Geräte
6 St.	SAJ BU2-5.0-HV1	DLK-SAJ-BU250HV1	Ausgewählte Geräte
—	A · Energiezähler		Laut Hersteller mitgeliefert · Menge unbestätigt
—	B · Energiezähler		Laut Hersteller mitgeliefert · Menge unbestätigt
7 St.	Trina Solar TSM-460NEG9R.28		PV-Referenzmodul · Projektangebot

PV-Module der Berechnung

Die Stückzahlen stammen aus der gespeicherten Belegung des ausgewählten Ergebnisses zur PV-Erzeugung. Die aufgeführten Module dienen als Auslegungsreferenz; ihre elektrische Eignung und ihre Eignung für die Montage müssen projektspezifisch geprüft werden.

PV-Nennleistung	3,22 kWp
Quelldokument · Seite 2	Trina Solar TSM-460NEG9R.28 https://de-linker.com/wp-content/uploads/2026/09/240831_Datasheet_Vertex-S_NEG9R.28_EN_2024_C_web.pdf

Menge	Modell	Modulleistung (STC)
7	Trina Solar TSM-460NEG9R.28	460 W

Energieszenario

In jedem Zeitintervall versorgt jeder Umrichter zunächst seinen DC-Eigenbedarf und seinen zugeteilten Anteil am AC-Bedarf. Erst danach lädt er den Speicher aus lokaler DC-PV-Erzeugung. Der AC-Bedarf wird im Verhältnis zur verfügbaren Leistung der einzelnen Geräte aufgeteilt. Die AC-Ladung muss aktiviert und durch die Geräteunterlagen belegt sein. Dafür wird der verbleibende AC-Überschuss genutzt. Netzladung wird nur bei gesonderter Freigabe und innerhalb der verbleibenden Netzbezugsgrenze angefordert. Die Berechnung erfolgt schrittweise ohne Prognose und bildet weder ein Hersteller-EMS noch eine optimale Einsatzplanung nach.

Die PV-Erzeugung wird für jede DC-Sammelschiene und die gemeinsame AC-Sammelschiene getrennt ausgewiesen. Über diese Stufen hinweg wird keine gemeinsame Eigenverbrauchsquote berechnet.

Die Ergebnisse beschreiben das angegebene Szenario. Der gemeinsame Betrieb der Geräte, ihre Dauerleistung, die Notstromumschaltung und die Erfüllung länderspezifischer Netzanforderungen sind durch diese Berechnung nicht nachgewiesen.

Simulierter Strombedarf	1 kWh
PV-Erzeugung an der gemeinsamen AC-Sammelschiene	0 kWh
Netzbezug	0 kWh
PV-Einspeisung	0 kWh
PV-Abregelung (DC)	0 kWh
Ungedeckter simulierter Strombedarf	0 kWh
DC-PV-Erzeugung nach Abregelung	2,031 kWh
Solarer Deckungsanteil am Gesamtbedarf	100 %
PV-Energie für Verbrauch und Speicherung vor Ort	Für diese Berechnung nicht definiert
Berechnete Intervalle	2

A

Nutzbare Speicherkapazität in diesem Szenario	13,5 kWh
Gespeicherte Energie zu Beginn	0 kWh
Gespeicherte Energie am Ende	0,859 kWh
Gespeicherte PV-Energie am Ende	0,859 kWh
Gespeicherte Netzenergie am Ende	0 kWh
Am Ende verbleibende Anfangsenergie unbekannter Herkunft	0 kWh
DC-PV-Erzeugung nach Abregelung	1,693 kWh
PV-Gruppe am Wechselrichter	converter
DC-Hilfsverbrauch	0 kW
Laden über die gemeinsame AC-Sammelschiene	Deaktiviert
Energiereserve im Speicher	0 kWh
Gespeicherte Mindestenergie am Ende	0 kWh

B

Nutzbare Speicherkapazität in diesem Szenario	13,5 kWh
Gespeicherte Energie zu Beginn	0 kWh
Gespeicherte Energie am Ende	0,172 kWh
Gespeicherte PV-Energie am Ende	0,172 kWh
Gespeicherte Netzenergie am Ende	0 kWh
Am Ende verbleibende Anfangsenergie unbekannter Herkunft	0 kWh
DC-PV-Erzeugung nach Abregelung	0,339 kWh
PV-Gruppe am Wechselrichter	dc-b
DC-Hilfsverbrauch	0 kW
Laden über die gemeinsame AC-Sammelschiene	Deaktiviert
Energiereserve im Speicher	0 kWh
Gespeicherte Mindestenergie am Ende	0 kWh

Speicherannahmen und Quellen der Produktdaten

A

Synthetic loss scenario, no inferred reverse conversion or equipment release

DC-Wandler: Ladewirkungsgrad	100 %
DC-Wandler: Entladewirkungsgrad	100 %
Speicher: Ladewirkungsgrad	100 %
Speicher: Entladewirkungsgrad	100 %
Wechselrichter: Wirkungsgrad DC zu AC	100 %
Wechselrichter: Wirkungsgrad AC zu DC	—
Interner Hilfsverbrauch	0 kW
Koeffizient der zeitabhängigen Speicherverluste	0 1/h
Quelldokument · Seite 2	https://de-linker.com/wp-content/uploads/2026/09/B2-5-25K-HV1HV5-datasheet-EN-BEU.pdf https://de-linker.com/wp-content/uploads/2026/09/B2-5-25K-HV1HV5-datasheet-EN-BEU.pdf
Quelldokument · Seite 2	https://de-linker.com/wp-content/uploads/2026/09/H2-10-30K-T2T3-datasheet-EN-BEU.pdf https://de-linker.com/wp-content/uploads/2026/09/H2-10-30K-T2T3-datasheet-EN-BEU.pdf

Speicherannahmen und Quellen der Produktdaten

B

Synthetic loss scenario, no inferred reverse conversion or equipment release

DC-Wandler: Ladewirkungsgrad	100 %
DC-Wandler: Entladewirkungsgrad	100 %
Speicher: Ladewirkungsgrad	100 %
Speicher: Entladewirkungsgrad	100 %
Wechselrichter: Wirkungsgrad DC zu AC	100 %
Wechselrichter: Wirkungsgrad AC zu DC	—
Interner Hilfsverbrauch	0 kW

Koeffizient der zeitabhängigen Speicherverluste	0 1/h
Quelldokument · Seite 2	https://de-linker.com/wp-content/uploads/2026/09/B2-5-25K-HV1HV5-datasheet-EN-BEU.pdf https://de-linker.com/wp-content/uploads/2026/09/B2-5-25K-HV1HV5-datasheet-EN-BEU.pdf
Quelldokument · Seite 2	https://de-linker.com/wp-content/uploads/2026/09/H2-10-30K-T2T3-datasheet-EN-BEU.pdf https://de-linker.com/wp-content/uploads/2026/09/H2-10-30K-T2T3-datasheet-EN-BEU.pdf

Referenzen der gespeicherten Berechnungen

Datenquelle	Analytic two-hour fixture; no real customer, weather or SKU
Datenquelle	Owned synthetic DC plant port
Berechnungsreferenz	be979efe34394ac89c9540f72c67c37c · Eingabeversion 2