Projektplanungsbericht

Gespeicherte Projekteingaben und ausgewählte Berechnungsergebnisse

2026-11-11 06:55:34.195480+00:00

Projekt

Dieser Bericht enthält gespeicherte Projekteingaben und die ursprünglichen Ergebnisse der ausgewählten Berechnungen. Landesspezifische Anforderungen sowie die elektrische Auslegung und die Installation müssen noch geprüft werden. Der Bericht erteilt keine Freigabe für die Gesamtanlage.

Projekt	Gewerbe · 100 kWp · E2E-PDF-PROBE 80331
Projektreferenz	89c850e540c449dda90b21dea5beda69
Eingabeversion	2

Standort und Projekteingaben

Standort	E2E-PDF-PROBE 80331
Land	—
Zeitzone	—
Projektnotiz	Geplante Ausrichtung: Südausrichtung, 30°

Prüfung der Geräteauswahl

Landesspezifische Anforderungen werden in den ausgewählten Berechnungen nicht bewertet.

Prüfstatus	Anforderungen nicht erfüllt

Ausgang des Umrichters

Prüfstatus	Geprüfte Anforderungen erfüllt
Ergebnis	25 kW
Quelldokument · Seite 2	25000 W https://de-linker.com/wp-content/uploads/2026/09/H2-10-30K-T2T3-datasheet-EN-BEU.pdf

Netzphasen

Prüfstatus	Geprüfte Anforderungen erfüllt
Ergebnis	3
Anforderung	3

PV-Eingangsleistung

Prüfstatus	Anforderungen nicht erfüllt
Ergebnis	45 kWp
Anforderung	100 kWp
Quelldokument · Seite 2	45000 Wp https://de-linker.com/wp-content/uploads/2026/09/H2-10-30K-T2T3-datasheet-EN-BEU.pdf

PV-Strings und Eingänge

Prüfstatus	Geprüfte Anforderungen erfüllt
Ergebnis	3
Quelldokument · Seite 2	3 https://de-linker.com/wp-content/uploads/2026/09/H2-10-30K-T2T3-datasheet-EN-BEU.pdf

Erforderliches Zubehör

Prüfstatus	Geprüfte Anforderungen erfüllt
Ergebnis	SAJ BC2-HV1

Herstellerangaben zur Kombination

Prüfstatus	Geprüfte Anforderungen erfüllt
Quelldokument	https://de-linker.com/wp-content/uploads/2026/09/H2_HS2_HS3_AS2_AS3_Configuration_Instructions_V1.0_en.pdf https://de-linker.com/wp-content/uploads/2026/09/H2_HS2_HS3_AS2_AS3_Configuration_Instructions_V1.0_en.pdf
Quelldokument	https://de-linker.com/wp-content/uploads/2026/10/B2-5.0-HV1-HV5-user-manual-EN-EU.pdf https://de-linker.com/wp-content/uploads/2026/10/B2-5.0-HV1-HV5-user-manual-EN-EU.pdf
Quelldokument · Seite 2	https://de-linker.com/wp-content/uploads/2026/09/B2-5-25K-HV1HV5-datasheet-EN-BEU.pdf https://de-linker.com/wp-content/uploads/2026/09/B2-5-25K-HV1HV5-datasheet-EN-BEU.pdf
Quelldokument · Seite 37	https://de-linker.com/wp-content/uploads/2026/10/SAJ_H2_10-30K_User-Manual_DE-EN_EU.pdf https://de-linker.com/wp-content/uploads/2026/10/SAJ_H2_10-30K_User-Manual_DE-EN_EU.pdf

Anzahl der Module

Prüfstatus	Geprüfte Anforderungen erfüllt
Ergebnis	2
Anforderung	2 – 2
Quelldokument · Seite 2	2 https://de-linker.com/wp-content/uploads/2026/09/B2-5.0-25.0-HV1HV5_datasheet_en_AU.pdf

Parallelschaltung

Prüfstatus	Geprüfte Anforderungen erfüllt
Ergebnis	1

Batteriespannung

Prüfstatus	Weitere Prüfung erforderlich
Quelldokument · Seite 2	180~800 V https://de-linker.com/wp-content/uploads/2026/09/H2-10-30K-T2T3-datasheet-EN-BEU.pdf
Quelldokument · Seite 2	89.6-115.2 / 179.2-230.4 / 268.8-345.6 / 358.4-460.8 / 448-576.0 V https://de-linker.com/wp-content/uploads/2026/09/B2-5-25K-HV1HV5-datasheet-EN-BEU.pdf

Verkaufseinheit

Prüfstatus	Geprüfte Anforderungen erfüllt
Quelldokument · Seite 2	Batteriesystem https://de-linker.com/wp-content/uploads/2026/09/B2-5-25K-HV1HV5-datasheet-EN-BEU.pdf

Nutzbare Speicherenergie

Prüfstatus	Weitere Prüfung erforderlich
Anforderung	342,5 kWh
Quelldokument · Seite 2	9.0 kWh https://de-linker.com/wp-content/uploads/2026/09/B2-5-25K-HV1HV5-datasheet-EN-BEU.pdf

AC-Dauerleistung bei Entladung

Prüfstatus	Anforderungen nicht erfüllt
Ergebnis	25 kW
Anforderung	60 kW
Quelldokument · Seite 2	25000 W https://de-linker.com/wp-content/uploads/2026/09/H2-10-30K-T2T3-datasheet-EN-BEU.pdf

Entladepfad der Batterie

Prüfstatus	Weitere Prüfung erforderlich

Umschaltung auf Ersatzstrom

Prüfstatus	Weitere Prüfung erforderlich

Komponenten und Herstellervorgaben

Der H2 T3 wird mit einem Smart Meter, drei Stromwandlern und einem 10 m langen Zähler-Kommunikationskabel geliefert (H2-Handbuch, Abschnitt 2.2 Auspacken, PDF-S. 36 englisch / S. 7 deutsch).

SAJs B2-Datenblatt nennt B2-5.0 bis B2-25.0 als ein bis fünf BU2-5.0-Module mit einem Steuermodul BC2-HV1, und das B2-Handbuch (V1.2, PDF-S. 5) gibt an, dass die B2 nur als solches Set eingesetzt werden kann: Das Steuermodul ist ein eigener Artikel.

Die SAJ-Konfigurationsanleitung V1.0 (Abschnitt 2) gibt das System der H2-Serie als H2 + BC2 + BU2 an. Das SAJ-Datenblatt der B2 nennt B2-5.0 bis B2-25.0 als ein bis fünf BU2-5.0-Module mit einem Steuermodul BC2-HV1, und das SAJ-Handbuch der B2 (V1.2, PDF-S. 5) gibt an, dass die B2 nur im Verbund mit dem Hochvolt-Speicherwechselrichter der SAJ-H2-Serie eingesetzt werden kann. Die Listung umfasst die B2-5.0 mit einem Modul nicht; ihre Betriebsspannung liegt unter dem Batteriespannungsbereich des H2 T3.

Das SAJ-Datenblatt der B2 nennt für die B2-10.0 mit zwei Modulen 179,2 bis 230,4 V; der Batteriespannungsbereich im H2-T3-Handbuch beginnt bei 180 V.

Quelldokument · Seite 36	https://de-linker.com/wp-content/uploads/2026/10/SAJ_H2_10-30K_User-Manual_DE-EN_EU.pdf https://de-linker.com/wp-content/uploads/2026/10/SAJ_H2_10-30K_User-Manual_DE-EN_EU.pdf
Quelldokument	https://de-linker.com/wp-content/uploads/2026/09/H2_HS2_HS3_AS2_AS3_Configuration_Instructions_V1.0_en.pdf https://de-linker.com/wp-content/uploads/2026/09/H2_HS2_HS3_AS2_AS3_Configuration_Instructions_V1.0_en.pdf
Quelldokument	https://de-linker.com/wp-content/uploads/2026/10/B2-5.0-HV1-HV5-user-manual-EN-EU.pdf https://de-linker.com/wp-content/uploads/2026/10/B2-5.0-HV1-HV5-user-manua

	l-EN-EU.pdf
Quelldokument · Seite 2	https://de-linker.com/wp-content/uploads/2026/09/B2-5-25K-HV1HV5-datasheet-EN-BEU.pdf https://de-linker.com/wp-content/uploads/2026/09/B2-5-25K-HV1HV5-datasheet-EN-BEU.pdf
Quelldokument · Seite 37	https://de-linker.com/wp-content/uploads/2026/10/SAJ_H2_10-30K_User-Manual_DE-EN_EU.pdf https://de-linker.com/wp-content/uploads/2026/10/SAJ_H2_10-30K_User-Manual_DE-EN_EU.pdf

Vorläufige Stückliste

Diese Tabelle führt ausgewählte Geräte, Module der gespeicherten Dachbelegung, herstellerseitig mitgelieferte Komponenten, kundenseitig bereitzustellende Anforderungen und projektseitig zu prüfende Pflichten auf. Mengen werden nur angezeigt, wenn sie feststehen. Die Tabelle ist keine vollständige Materialaufnahme des restlichen Systems; Montagesystem, Leitungen, Schutzmaßnahmen und weitere Installationsmaterialien müssen weiterhin projektspezifisch ausgelegt werden.

Quelldokument · Seite 43 — Quelle der Installationsanforderung
https://de-linker.com/wp-content/uploads/2026/10/SAJ_H2_10-30K_User-Manual_DE-EN_EU.pdf

Menge	Produkt	Referenz	Lieferumfang
1 St.	SAJ H2-25K-T3	DLK-SAJ-H225KT3	Ausgewählte Geräte
—	MPPT-PV-Eingangsanschlüsse	p. 43 · B MPPT1 PV input C MPPT2 PV input For safety operation and regulation compliance, install air circuit breaker between the grid and the inverter. D MPPT3 PV input	Projektspezifische Planungsprüfung erforderlich
—	Batterie-Eingangsanschlüsse (BAT1/BAT2)	p. 43 · E BAT1+, BAT1- Battery input H2-(10K-20K)-(T2,T3) 50A F BAT2+, BAT2- Battery input	Projektspezifische Planungsprüfung erforderlich
—	Kommunikationsanschluss	p. 43 · I LAN/ CAN/ PART/ EMS/ RS485/ Communication port By installing a circuit breaker, the inverter can be disconnected from the grid quickly and safely when the METER/ DRMs	Projektspezifische Planungsprüfung erforderlich
—	Netz- und BACK-UP-Anschlüsse	p. 43 · J BACK-UP Backup loads K GRID Grid	Projektspezifische Planungsprüfung erforderlich
—	Erdungsanschluss	p. 43 · G Grounding	Projektspezifische Planungsprüfung erforderlich
1 St.	SAJ BC2-HV1	DLK-SAJ-BC2HV1	Ausgewählte Geräte
1 St.	SAJ B2-10.0-HV1	DLK-SAJ-B2100HV1	Ausgewählte Geräte
—	Energiezähler		Laut Hersteller mitgeliefert · Menge unbestätigt

Referenzen der gespeicherten Berechnungen

Berechnungsreferenz	53edfded6b5f4f89b29f4dacafb12ad2 · Eingabeversion 1 · d035906ecca6fcfd3d8680c671f8c2954cdac742ef20489564e28a771c4371fa

Zertifikate und zugehörige Produktunterlagen

Diese Unterlagen waren den ausgewählten Produkten zugeordnet, als dieses Ergebnis gespeichert wurde. Ob sie für die Modelle, Firmwarestände und Konfigurationen dieses Projekts gelten und welche Normausgaben und Anhänge maßgeblich sind, wurde hier nicht geprüft. Die Erfüllung landesspezifischer Anforderungen, die Freigabe der Installation und die Zustimmung des Netzbetreibers müssen gesondert nachgewiesen werden.

H2-25K-T3	EU declaration of conformity for the SAJ H2 inverters, 13 languages including English and German (names the H2-25K-T3) https://de-linker.com/wp-content/uploads/2026/10/SAJ_H2_EU-Declaration-of-Conformity.pdf?linker_document_sha256=9881d06dabba6e53893923e93ebb90365b966429967104cb92890de39573b443
SHA-256	9881d06dabba6e53893923e93ebb90365b966429967104cb92890de39573b443
Erfasster Dokumentstand	fb5225d28630fe44b0f7bb73ba5097e91063d5281bbdbdae5a4449031da639cc
B2-10.0-HV1 · BC2-HV1	SAJ B2 battery systems and BC2-HV1 control module: EU declaration of conformity (multilingual) https://de-linker.com/wp-content/uploads/2026/10/SAJ_B2_BC2-HV1_EU-Declaration-of-Conformity.pdf?linker_document_sha256=9cb10f8699f660cbbde4197f30b392b8b7b77d95723a8a0ad4c18a416b854a61
SHA-256	9cb10f8699f660cbbde4197f30b392b8b7b77d95723a8a0ad4c18a416b854a61
Erfasster Dokumentstand	0031f8b51adbabce170b079ddb5dfe0a6133364939b1c379daa16f20b14ba565
B2-10.0-HV1	SAJ B2 battery systems and BU2-5.0 battery modules: EU declaration of conformity (multilingual) https://de-linker.com/wp-content/uploads/2026/10/SAJ_B2_BU2-5.0_EU-Declaration-of-Conformity.pdf?linker_document_sha256=6a45702bfe4ae9de06c173b084b3decbf6ac9cc3cc5f77cbe0f8686885c9ad6e
SHA-256	6a45702bfe4ae9de06c173b084b3decbf6ac9cc3cc5f77cbe0f8686885c9ad6e
Erfasster Dokumentstand	96afb3f9ec952bbdf56d5a7ad8f2b4b89a1deca2d342615847aaf5c908b68f32